Съобщение

понеделник, 02 ноември 2026 16

ПРИЕМАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА КЛЕТКА 1 ПО ПРОЕКТ № BG16FFPR002-2.002-0004 „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА КЛЕТКА 1 НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ХАРМАНЛИ, МАДЖАРОВО, ЛЮБИМЕЦ, ТОПОЛОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, СТАМБОЛОВО И СВИЛЕНГРАД“

Съфинансирано от Европейския съюз

На 29.10.2026 г. бе приета изпълнената техническата рекултивация ва Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли. Рекултивацията се приема от комисия в състав експерти от МОСВ, РИОСВ, Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково, РДНСК-Хасково, Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – гр. София, представители на община Харманли и изпълнителите на обекта, съгласно чл.20, ал. 1 от Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за оползотворяване на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Приемането на техническата рекултивация е основание за провеждане на процедура за въвеждане на обекта в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и одобрението на проекта от Управляващия орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Изпълнената техническа рекултивация включва:

- **Оформяне на отпадъчното тяло – изкоп на транспорт и преоткосиране на Клетка 1, изкоп на отпадъци с прибутване, предепониране на отпадъци и изравнителен слой почва.**
- **Горен изолационен екран – дренажен геокомпозит, двустранно каширан с нетъкан геотекстил за газов дренаж по платото и откосите, хидроизолация на бентонитова основа (бентонитова рогозка), дренажен геокомпозит, двустранно каширан с нетъкан геотекстил за инфилтрирали атмосферни води през рекултивационния слой по платото и откосите, PEHD фолио, перфорирани на 2/3 дренажни PVC тръби ф200 х 5.9, трошен камък около дренажната PVC тръба, рекултивационен слой почва, хумус за рекултивационен слой.**

- Отвеждане на повърхностни води след рекултивация на клетка 1 – обиколна охранителна канавка, Система за отвеждане на инфилтрираните повърхностни води през почвения слой на рекултивацията на берма 2, Канавки по бермите и опорната дига, Типови събирателни шахти.

- Управление на инфилтрата – положени са плътни PEHD тръби.

- Управление на биогаза – направени са 2 броя газови кладенци.

- Мониторинг – направен е Работен нивелачен репер и 16 броя репери за следене на деформациите на депото.

Файлове:

Информация за приемане на техническата рекултивация